

# SYNDICAT UNIQUE DE L'OISANS

---

## PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX 2022

### I – FAUCARDAGE MECANIQUE (à réaliser en septembre 2021)

- Fossé des routes départementales 1091 et 526
  - Béalière du milieu des Sables (section aval)
  - Vieux canal secteur de Boiron
  - La Béalière du Vert secteur du Guâ
  - La Béalière de Pissevache en 2 sections distinctes le long de la RD 526 (aval ouvrage Eau d'Olle et amont ouvrage Romanche)
- 4 350.00 € TTC**
- Mise en place d'une protection de chantier mobile (n'est plus assuré par le conseil général) 8 demi journées x 295 € x 20 % TVA
- 2 830.00 € TTC**

<b>TOTAL FAUCARDAGE MECANIQUE :</b>	<b>7 180.00 € TTC</b>
-------------------------------------	-----------------------

### II – TRAVAUX MANUEL – ENTRETIEN DE LA VEGETATION

#### A/ Visite d'entretien

Débroussaillage manuel et sélectif de la section d'écoulement des cours d'eau suivant. Ces interventions comprenant l'enlèvement des embâcles et ou d'arbres menaçants

- La Béalière de Pernière basse sur toute sa longueur (L ~ 850 m )
  - La Béalière des Vignes depuis la Bayette jusqu'à son origine aux Albergs du Bas (L ~ 880 m)
  - La Petite Rive depuis son origine jusqu'aux jardins communaux (L ~ 580 m)
  - Le Vieux Canal depuis le lotissement jusqu'à Boiron (L ~ 410 m)
  - La Béalière des Essouyeux sur 280 mètres en aval de la route communale (L ~ 280 m)
- 3 000 ml x 4.15 €/ml = **12 450 € TTC**

*Pour mémoire et en fonction des crédits disponibles*

- La Béalière du Raffour depuis la RD 526 jusqu'à son origine (L ~ 1 900 m)

### **B/ Visite de suivie**

Ces travaux consistent à l'extraction des embâcles et chablis présents le long du linéaire

- La Grande Béalière depuis le km 40 jusqu'à son origine au Raffour (L ~ 1 900 (aval Rochetaillée) + 2 025 m (amont Rochetaillée) ~ 3 925 m
- La Béalière des Essouyeux sur 300 m en amont de son exutoire dans le Fond Peyrol (L ~ 300 m)

- 4 225 ml x 1.35 €/ml =

**5 703 € TTC**

<b>TOTAL TRAVAUX MANUEL ET ENTRETIEN DE LA VEGETATION : 18 153 € TTC</b>
--------------------------------------------------------------------------

### **III – TRAVAUX DE CURAGE**

- 1) Curage de propreté (enlèvement de la végétation aquatique)

Néant

- 2) Curage de la Béalière des Essouyeux à raison de 0.50 m<sup>3</sup>/m sur 280 m en aval de la voierie communale avec régilage des matériaux extraits sur la section de rive gauche du fossé  
280 m x 2.50 €/m x 20 % =

**840 € TTC**

*Pour mémoire et en fonction des crédits disponibles*

- Un curage de propreté des fossés des routes départementales 1091 et 526 = 11 000 à 12 000 €

<b>TOTAL TRAVAUX DE CURAGE :</b>
----------------------------------

**840 € TTC**

### **IV – TRAVAUX DIVERS**

Néant

## **V – FONDS D'INTERVENTION D'URGENCE**

- Location en régie d'un engin type pelle à chenille  
2 jours x 700 € x 20 % TVA = **1 680.00 € TTC**
- Location en régie de main d'œuvre (2 personnes)  
équipée de tronçonneuse  
4 jours x 600 € x 20 % TVA = **2 880.00 € TTC**

**TOTAL TRAVAUX MANUEL : 4 5160 € TTC**

<b>TABLEAU RECAPITULATIF DES TRAVAUX 2021</b>	
<b>FAUCARCARDAGE MECANIQUE</b>	<b>7 180 € TTC</b>
<b>TRAVAUX MANUELS</b>	<b>18 153 € TTC</b>
<b>TRAVAUX DE CURAGE</b>	<b>840 € TTC</b>
<b>TRAVAUX DIVERS</b>	<b>0 € TTC</b>
<b>FONDS D'INTERVENTION D'URGENCE</b>	<b>4 560 € TTC</b>
<b>TOTAL PROGRAMME DE TRAVAUX 2021</b>	<b>30 733 € TTC</b>

Dressé par le surveillant de travaux,

Vu et vérifié par le Président,

Yvan GLENAT

JL ARTHAUD