

PROGRAMME DE TRAVAUX 2023

I FAUCARDAGE MECANIQUE

1°) Faucardage mécanique en toutes saisons

NOM du fossé ou ruisseau	Classification	largeur en m	Longueur en m	Surface en m2
Ruisseau de Goncelin (aval SNCF)	P	9,50	350	3 325
Ruisseau de Goncelin (amont SNCF/Plateforme)	P	9,50	100	2 950
Ruisseau de Tencin, rive droite	P	4,10	400	1 640
Ruisseau de la Taillat	P	8,00	360	2 880
Ruisseau de Villard Bozon	P	12,20	935	11 407
Ruisseau de Villard Noir	P	6,50	150	975
Ruisseau du Villard (EDF) x 2	P	4,00	410	1 640
Canal du Haut Tencin	P	9,50	1 100	10 450
Canal d'assainissement des plaines du Cheylas et Goncelin	P	8,40	2 700	22 680
Canal du Renevier (Piste cyclable RG/RD)	P	13,50	1 850	24 975
Canal du Renevier (Amont)	P	7,00	1 250	8 750
Fossé du Village de Tencin	S	2,15	320	688
Ruisseau du Village de Tencin	P	4,10	550	2 255
Fossé de la Petite Taillat n° 1 et 2	S	2,70	600	1 620
Fossé du Bacon	S	9,00	300	2 700
Fossé des Merciers	S	5,20	350	1 820
Fossé de la Gorge Michaud	S	4,65	550	2 558
Fossé du Rigard Casset	S	4,50	620	2 790
Fossé du Tripatat n° 1	S	6,25	200	1 250
Ruisseau du Rôti	P	2,50	200	500
Fossé de l'Ilon	S	4,00	250	1 000
Fossé des Marais	S	6,00	775	4 650
Canal latéral à la voie SNCF	P	6,00	775	4 650
Fossé du Verney	S	3,50	270	945
Ruisseau du Cheylas	P	3,35	120	402
Canal du Coisetan (amont SNCF) plats RG	P	5,00	800	4 000
Canal du Coisetan (amont SNCF)	P	9,00	1 000	9 000

TOTAL AS TOUTES SAISONS en hectares
13,55 ha x 610 € x 20 % =

135 450 m2
9 919 €

2°) Faucardage mécanique après ramassage des récoltes

NOM du fossé ou ruisseau	Classification	largeur en m	Longueur en m	Surface en m2
Fossé du Buchillot n° 2	S	5,00	340	1 700
Fossé du Buchillot n° 1	S	6,70	205	1 374
Fossé pied de route D 523	S	2,60	310	806
Ruisseau du Villard	P	10,35	90	932
Fossé du Rigard Casset	S	6,00	50	300
Fossé des Glières	S	5,60	440	2 464
Ruisseau du Rôti	P	5,90	120	708
Fossé des Marais de Goncelin	S	6,80	750	5 100
Canal d'assainissement des plaines du Cheylas et Goncelin	P	6,50	4 010	26 065
Fossé du Grand Bacon (aval)	S	8,00	440	3 520
Fossé du Grand Bacon (amont)	S	7,90	600	4 740
Canal du Haut Tencin	P	7,20	180	1 296
Ruisseau de la Taillat	P	4,50	290	1 305
Ruisseau du Village de Tencin	P	6,20	370	2 294
Ruisseau de Tripatat n° 1	S	4,50	300	1 350
Fossé de Tripatat n° 2	S	3,30	205	677
Canal du Renevier (Aval Carailou)	P	7,00	160	1 120
Canal du Renevier (Amont Villard Noir)	P	13,80	150	2 070
Ruisseau du Maupas	P	12,00	50	600
Canal latéral à la voie SNCF	P	8,00	1 010	8 080
Canal du Coisetan (amont SNCF) berges+plats	P	9,00	800	5 600
Canal du Coisetan (aval SNCF) RG	P	6,00	450	2 700
<u>2° passage en zone urbaine</u>				
Ruisseau de Villard Bozon secteur ZI	P	12,00	400	4 800
Ruisseau de Goncelin (secteur amont + plateforme)	P	29,50	100	2 950

TOTAL AS HORS CULTURE en hectares
8,25 ha x 610 € x 20 % =

82 550
6 039 €

SURFACE TOTALE TRAITEE en m2

218 000 m²

TOTAL FAUCARDAGE 21,80 ha x 610 € x 20 % =

15 958 €

II TRAVAUX MANUELS - ENTRETIEN DE LA VEGETATION

2.1 TRAVAUX A REALISER PAR UNE ENTREPRISE D'INSERTION

1) Toutes communes :

Interventions diverses, enlèvement des branches et embâcles du lit du canal de Haut Tencin, canal d'assainissement secteurs boisés Goncelin/Le Cheylas, Ruisseau des Chavannes

(Nettoyage, débroussaillage, fossé du Grand Bacon, canal de Renevier/abords SNCF....)

6 journées de travail

525 € x 6 jours =

3 150 €

2.2 TRAVAUX A REALISER PAR UNE ENTREPRISE SPECIALISEE

Commune de Pontcharra

Canal du Coisetan

Débroussaillage manuel sélectif/nettoyage des berges depuis le pont des Marais jusqu'à l'Isère en aval soit un linéaire de 1 700 m avec broyage des rémanents de coupe sur place

Prévoir 1 passage avec un marché sur 4 années

1 forfait : 2 jours de travail TTC par an

2 175 €

TOTAL TRAVAUX MANUELS

5 325 €

III CURAGES

Commune de Goncelin/Tencin

Fossé du Grand Bacon

Secteur dernière ZA : curage (à confirmer après nettoyage/débroussaillage) à réaliser avec une mini-pelle : 1 forfait (report 2022)

1 620 €

Fossés secteur la Taillat/Ruisseau de la Taillat et n° 2 aval

Curage du fossé à raison de 0,15 m³/m à curer et à déposer ou évacuer
530 ml x 2,5 €/ml moyenne x 20 % =

1 590 €

Fossé du Tripatat n° 1 secteur amont

250 ml x 2 € x 20 % =

600 €

TOTAL CURAGES

3 810 €

IV TRAVAUX DIVERS

Commune de Pontcharra / Le Cheylas

Reconduction d'un marché pluriannuel pour l'entretien et la maintenance des vannes existantes sur le canal de Renevier : 1 forfait estimatif TTC **2 508 €**

Commune de Goncelin

Canal d'assainissement des plaines/Canal latéral SNCF

Aménagement de la confluence de ces 2 canaux pour permettre aux engins d'entretien un accès facile à la berge
Terrassement 1 forfait TTC **1 250 €**

Toutes communes

• Travaux d'élagage par lamier et broyeur à bois sur le réseau syndical (servitudes de passage et berges opposées) y compris broyage des rémanents
2 journées d'engins **2 760 €**

• Travaux d'entretien pour l'éradication de la renouée du Japon (3 passages/an)
Merdaret, Ruisseau de Goncelin : entretien manuel sélectif berge rive droite dans le cadre des mesures compensatoires
1 forfait TTC/ passage si 3 passages **1 725 €**

TOTAL TRAVAUX DIVERS	8 243 €
-----------------------------	----------------

IV FOND D'INTERVENTION D'URGENCE

Location en régie d'engin type pelle mécanique
3 jours x 725 € x 20 % TVA **2 610 €**

Location en régie de main d'œuvre équipée de tronçonneuse :
6 jours x 280 € x 20 % TVA = **2 016 €**

TOTAL FOND D'INTERVENTION D'URGENCE	4 626 €
--	----------------

RECAPITULATIF PROGRAMME DE TRAVAUX 2023

Faucardage mécanique	15 958 €
Entretien manuel de la végétation	5 325 €
Curages	3 810 €
Travaux divers	8 243 €
Fond d'intervention d'urgence	4 626 €
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAUX 2023	37 962 €

Dressé par le surveillant de travaux,

Lionel GIBRAT

Vu et vérifié par le Président,

Bernard BRUNET-MANQUAT