

PROGRAMME DE TRAVAUX D'ENTRETIEN
ANNEE 2022

1 - FAUCARDAGE MECANIQUE

1.1 - Faucardage mécanique toutes saisons

Nom du fossé ou ruisseau	Classification	l en m	L en m	S traitée en m2
Canal Cheminade (buse ZI-rond point de Domène)	P	15,50	1 050	16 275
Canal Cheminade (amont RD Pont de Domène)	P	12,00	2 480	29 760
Canal Chantabot	P	10,17	350	3 560
Canal latéral SNCF	P	16,50	3 300	54 450
Ruisseau de Murianette	P	6,50	600	3 900
Ruisseau du Rivet (amont SNCF)	P	10,50	500	5 250
Ruisseau du Rivet (aval SNCF)	P	7,80	400	3 120
Ruisseau de la Masse	P	6,80	300	2 040
Ruisseau de la Riverate	P	4,00	140	560
Ruisseau des Etapes	P	10,50	300	3 150
Ruisseau du Versoud (plage à l'exutoire)	P	14,00	620	8 680
Plage du Versoud	P	6,00	220	1 320
Fossé de Côte Belle (faire 2 fois zone urbaine) x 2	S	6,00	160	1 920
Fossé du Crêt et de Grand Champ	S	4,65	200	930
Fossé du Pruney (aval CD)	S	10,60	300	3 180
Fossé du Pruney (amont CD → limite AS)	S	5,30	180	954
Fossé latéral au chemin Chavaru (CD)	S	5,20	1 400	7 280
Fossé de l'Essorton n° 1	S	5,25	550	2 888
Fossé de l'Essorton n° 2	S	6,50	650	4 225
Ruisseau de Pisse Vieille	S	9,50	80	760
Fossé de Chantabot	S	4,35	100	435
Fossé n° 35	S	6,00	150	900
Fossé de Bayardièrre n° 24	S	5,40	300	1 620
Fossé de Pré Chavaru	S	6,30	370	2 331
Fossé de Pré Chapot n° 28	S	6,00	100	600
Fossé gauche au chemin de Chavaru (partie amont) : faire 2 fois ZU (x 2)	S	3,10	220	682
Ancien ruisseau de Murianette	S	5,35	530	2 836
Fossé d'assainissement de Gières (faire 2 fois) x 2	S	6,70	590	7 906
Total de la surface traitée en m2				171 511 m²
Total de la surface traitée en ha				17,15 ha
Montant du faucardage toutes saisons : 17,15 ha x 590 €/ha x 20 % TVA				12 142 €

1.2 - Faucardage mécanique hors culture (après ramassage des récoltes et deuxième passage en zone urbaine)

Nom du fossé ou ruisseau	Classification	l en m	L en m	S traitée en m2
Canal Cheminade	P	10,80	850	9 180
Canal Cheminade (amont)	P	6,00	410	2 460
Canal Chantabot rive gauche aval	P	3,50	300	1 050
Fossé de la Corna	S	7,00	600	4 200
Fossé de Chantabot	S	6,75	200	1 350
Ruisseau de la Masse	P	6,80	570	3 876
Fossé n° 2	S	5,00	300	1 500
Ruisseau des Etapes	P	7,00	220	1 540
Canal Secondaire de Secours	S	6,00	1 650	9 900
Fossé gauche au chemin de Chavaru (partie aval) : faire 2 fois ZU (x2)	S	6,60	400	2 640
Fossé de Pré chavaru	S	6,00	500	3 000
Fossé de Pré Chapot n° 1	S	4,00	400	1 600
Fossé de Pré Chapot n° 2	S	4,00	130	520
Fossé de Pré Perret	S	5,00	250	1 250
Fossé de Pré Perret n° 2	S	4,50	280	1 260
Fossé du Rivet de Pruney	S	7,00	250	1 750
Fossé de Grand Champ	S	4,50	145	653
Fossé des Mortes	S	6,00	430	2 580
Ruisseau de Murianette (rive droite)	P	3,50	150	525
Fossé n° 36 du Lavaury	S	5,80	260	1 508
Canal Cheminade (ZI Intermarché)	P	10,50	700	7 350
Canal Chantabot (ZU RD)	P	3,50	300	1 050
Canal Chantabot (ZU 2ème passage)	P	10,50	300	3 150
Canal latéral à la voie SNCF	P	6,00	3 300	19 800
Ruisseau de la Riverate	P	4,00	140	560
Ruisseau des Etapes	P	5,00	300	1 500
Ruisseau du Versoud	P	10,00	620	6 200
Plage du Versoud	P	6,00	220	1 320
Ruisseau du Rivet de Murianette	P	6,00	500	3 000
Total de la surface traitée en m²				96 272 m²
Total de la surface traitée en ha				9,63 ha
Montant du faucardage hors culture : 9,63 ha x 590 €/ha x 20 % TVA				6 818 €

RECAPITULATIF DU FAUCARDAGE MECANIQUE	
Faucardage toutes saisons	12 142 €
Faucardage hors cultures	6 818 €
TOTAL FAUCARDAGE	18 960 €

2 - TRAVAUX MANUELS - ENTRETIEN DE LA VEGETATION

2.1 - Travaux à réaliser par une entreprise spécialisée

- Plage du Versoud sélectif : 2 interventions (AHF)

Entretien et abattage : arbres et végétation poussant dans la section d'écoulement

Forfait : 2 420 €

2.2 - Travaux à réaliser par une entreprise d'insertion type CES

Nettoyage manuel des ouvrages et interventions diverses (nettoyage des ponceaux et buses après curage, débroussaillage manuel, ...) :

- fossé de la Corna secteur amont / secteur aval et fossé de l'Essorton n° 2 / arbre ruisseau du Rivet...

- fossé gauche au chemin Charavu

- ruisseau de Pisse Vieille : débroussaillage

- plage du Versoud sélectif : 2 interventions (AHF)

- canal de Chantabot : taille haie

- plage de Murianette

- fossé de Grand Champ

- ruisseau du Pruney et origine du canal latéral SNCF : entretien manuel berges et abords

FORFAIT ESTIMATIF : 15 journées de travail : 15 J X 525 €/J = 7 875 €

TOTAL DES TRAVAUX MANUELS :

10 295 €

3 - CURAGES

Commune du Versoud :

• Canal de Cheminade : curage du canal de Cheminade sur le secteur du Versoud en aval du curage 2020 (Confluence) à raison de 0,30 m³/m à curer et à déposer sur place.

Y compris fossés 1 et 2 de Pré Chapot soit au total 950 m x 2,25 €/m x 20% TVA 2 565 €

• Fossé du Pruney : secteur amont RD 523 à raison de 0,20 m³/m à curer et à évacuer en décharge

Soit : 250 ml x 6,5 €/m x 20 % TVA 1 950 €

Commune de Domène :

• Canal de Chantabot : nettoyage/curage aux abords de l'ouvrage SNCF et voie communale avec chargement et évacuation des matériaux en décharge

Forfait TTC 1 410 €

TOTAL DES CURAGES :

5 925 €

4 - TRAVAUX DIVERS

Toutes communes :

- Aménagement dans le cadre de la vidange des CIC/Symbhi :
 - Fourniture et mise en place de 3 passages busés PEHD Ø 600 (à définir) d'une longueur de 6 mètres : 3 unités Forfait TTC 7 200 €

- Location en régie d'un camion hydrocureur pour le nettoyage des ouvrages busés après les curages d'hiver :
Estimatif 2 journées de travaux 2 280 €

- Fossé de Côte Belle : remplacement d'un ouvrage ancien par une buse béton 6 ml de Ø 1 000 y compris de 2 têtes d'ouvrage 8 400 €

TOTAL DES TRAVAUX DIVERS :	17 880 €
-----------------------------------	-----------------

5 - FONDS D'INTERVENTION D'URGENCE

- Location en régie d'engin type pelle mécanique :
4 jours x 725 € x 20% TVA = 3 480 €
- Location en régie de main d'œuvre équipée de tronçonneuse :
4 jours x 525 € X 20 % TVA 2 520 €

TOTAL DU FONDS D'INTERVENTION D'URGENCE	6 000 €
--	----------------

TOTAL PROGRAMME DE TRAVAUX 2022	
FAUCARDAGE	18 960 €
TRAVAUX MANUELS	10 295 €
CURAGES	5 925 €
TRAVAUX DIVERS	17 880 €
FONDS D'INTERVENTION D'URGENCE	6 000 €
TOTAL DES TRAVAUX D'ENTRETIEN	59 060 €