

SYNDICAT UNIQUE DE L'OISANS

PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX 2023

I – FAUCARDAGE MECANIQUE (à réaliser en septembre 2023)

- Fossé des routes départementales 1091 et 526
- Béalière du milieu des Sables (section aval)
- Vieux canal secteur de Boirond
- La Béalière du Vert secteur du Guâ
- La Béalière de Pissevache en 2 sections distinctes le long de la RD 526 (aval ouvrage Eau d'Olle et amont ouvrage Romanche) **4 500.00 € TTC**

- Forfait déplacement + Mise en place d'une protection de chantier mobile (n'est plus assuré par le conseil général)
700 € forfait x 6 demi journées x 395 € x 20 % TVA **3 684.00 € TTC**

TOTAL FAUCARDAGE MECANIQUE :	8 184.00 € TTC
-------------------------------------	-----------------------

II – TRAVAUX MANUEL – ENTRETIEN DE LA VEGETATION

A/ Visite d'entretien

Débroussaillage manuel et sélectif de la section d'écoulement des cours d'eau suivant. Ces interventions comprenant l'enlèvement des embâcles et ou d'arbres menaçants

- La Béalière des Vignes depuis la Bayette jusqu'à son origine aux Alberges du Bas (Les 2 branches en tête de réseau) (L ~ 710 m)
- La Petite Rive depuis son origine jusqu'aux jardins communaux (L ~ 750 m)
- Le Vieux Canal depuis le lotissement jusqu'à Boirond (L ~ 410 m)
- La Béalière du milieu des Sables sur 300 m en aval du chemin de Battiston et 200 m de part et d'autre du chemin de Vestre (L ~ 500 m)

2 370 ml x 4.25 €/ml =

10 072 € TTC

B/ Visite de suivie

Ces travaux consistent à l'extraction des embâcles et chablis présents le long du linéaire

- La Grande Béalière depuis le km 40 jusqu'à Rochetaillée (L ~ 2 025 m)
- La Béalière du Raffour depuis la RD 526 jusqu'à son origine sur la commune d'Oz (y compris périmètre du SIERG) (L ~ 1 880 m)
- La Béalière des Essouyeux sur la partie longitudinale à la Sarenne et jusqu'à son exutoire dans le Fond Peyrole (L ~ 310 m)

Pour mémoire en fonction des crédits disponibles

- Le Fond Peyrol depuis son origine à la Bayette jusqu'à la route départementale vers l'Alpe d'Huez (L ~ 2 550 m)

- 4 215 ml x 1.40 €/ml = **5 901 € TTC**

TOTAL TRAVAUX MANUEL ET ENTRETIEN DE LA VEGETATION : 15 973 € TTC
--

III – TRAVAUX DE CURAGE

1) Curage de propreté (enlèvement de la végétation aquatique)

- Enlèvement de la végétation aquatique avec évacuation ou régalage des matériaux extraits sur les servitudes d'entretien selon les profils

- le fossé de la RD 1091 (+ transfert d'engin et mise en sécurité du chantier :
2.5 jours) 2 500 m x 2.30 €/ml + 1 800 + 500 + 1 755 x 20 % = **9 285 € TTC**

- 2) Curage de la Béalière du milieu des Sables sur 520 m en amont de l'acqueduc de Rochetaillée, à raison de 0.250 à 500 m³/m avec régalage des matériaux extraits sur les servitudes ou évacuation vers une décharge agréée selon les profils
520 m x 2.80 €/m+ 1 200 + 700 x 20 % = **4 027.20 € TTC**

TOTAL TRAVAUX DE CURAGE :	13 852.20 € TTC
----------------------------------	------------------------

IV – TRAVAUX DIVERS

Néant

V – FONDS D'INTERVENTION D'URGENCE

- Location en régie d'un engin type pelle à chenille
1 jour x 700 € x 20 % TVA = **840.00 € TTC**
- Location en régie de main d'œuvre (2 personnes)
équipée de tronçonneuse
2 jours x 600 € x 20 % TVA = **1 440.00 € TTC**

TOTAL TRAVAUX MANUEL : 2 280 € TTC

TABLEAU RECAPITULATIF DES TRAVAUX 2023	
FAUCARCARDAGE MECANIQUE	8 184 € TTC
TRAVAUX MANUELS	15 973 € TTC
TRAVAUX DE CURAGE	13 852 € TTC
TRAVAUX DIVERS	0 € TTC
FONDS D'INTERVENTION D'URGENCE	2 280 € TTC
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAUX 2023	40 289 € TTC

Dressé par le surveillant de travaux,

Vu et vérifié par le Président,

Yvan GLENAT

G. GOFFMAN