

PROGRAMME DE TRAVAUX 2023

I FAUCARDAGE MECANIQUE

1°) Faucardage mécanique en toutes saisons

NOM du fossé ou ruisseau	Classification	largeur en m	Longueur en m	Surface en m2
Ruisseau du Nan	P	6	350	2 100
Ruisseau de Garraz (amont)	P	8	200	1 600
Ruisseau du Champalud	P	12	400	4 800
Ruisseau de la Pierre	P	9	600	5 400
Ruisseau de Lancey	P	5	250	1 250
Ruisseau de Froges	P	6	120	720
Ruisseau de Brignoud (RG)	P	5	80	400
Canal de Tencin à Lancey	P	12,5	6 200	77 500
Canal du Bas Tencin (aval Lafleur)	P	10,6	2 040	21 624
Canal de la Vieille Chantourne de Villard Bonnot	P	11,5	680	7 820
Fossé du Pré du Moulin	S	6,04	80	483
Fossé du Pré du Chêne	S	4,25	400	1 700
Fossé des Moirons n° 1	S	3,5	400	1 400
Fossé de Grand Pré	S	6	455	2 730
Fossé des Glairons	S	5	350	1 750
Fossé des Champs Elysées	S	4,5	370	1 665
Fossé du Pré Tardif	S	5	220	1 100
Fossé de Pré Badier	S	4,4	260	1 144
Fossé de la Chaume	S	7	370	2 590
Fossé des Têppes	S	7	550	3 850
Fossé du Raffour n° 2 (aval)	S	5,5	400	2 200
Fossé du Pré Biot	S	8,5	500	4 250
Fossé du Pré Paju	S	6,5	120	780
Ruisseau du Champalud	P	12	400,00	4 800
TOTAL AS TOUTES SAISONS en m2				148 856 m2
soit 14,89 hectares				
14,89 ha x 610 € x 1,20 =				10 900 €

2°) Faucardage mécanique après ramassage des récoltes et deuxième passage en zone urbaine

NOM du fossé ou ruisseau	Classification	largeur en m	Longueur en m	Surface en m2
Fossé du Raffour n° 1	S	7	550	3 850
Ruisseau du Garraz	P	7	225	1 575
Fossé du Raffour n° 2 (amont)	S	3,5	190	665
Plage rive gauche de la Pierre	P	3,5	100	350
Fossé du Pré Paju	S	4	870	3 480
Fossé du Pré Badier	S	4	495	1 980
Ruisseau du Nan	P	8	55	440
Fossé des Moirons n° 1	S	5,6	120	672
Fossé des Moirons n° 2	S	4	420	1 680
Fossé de Champalud	S	4	315	1 260
Fossé des Anons	S	8	120	960
Fossé du Pré du Moulin	S	4,65	150	698
Canal du Bas Tencin (Amont Lafleur)	P	12,1	880	10 648
Canal du Bas Tencin (Amont Manon)	P	13	410	5 330
Canal du Bas Tencin (Aval Chaume)	P	10,5	780	8 190
Canal du Bas Tencin (Amont Chaume)	P	12,5	700	8 750
Canal de Tencin à Lancey	P	9	2700	24 300
<u>2ème passage zone urbaine</u>				
Canal de Tencin à Lancey (Tronçon Isère)	P	10	620	6 200
Canal de Tencin à Lancey (Tronçon Lancey)	P	9	430	3 870
Canal de Tencin à Lancey (Tronçon Brignoud)	P	9	430	3 870
Canal de Tencin à Lancey (Tronçon Frogès)	P	11	1950	21 450
Fossé des Moirons n° 1	P	3,65	400	1 460
Fossé de Grand Pré	S	6	455	2 500
Fossé du Pré du Chêne	S	4,25	80	340
TOTAL AS HORS CULTURE en m2				119 521 m2
soit 11,95 hectares				
11,95 ha x 610 € x 1,20 =				8 747 €

TOTAL FAUCARDAGE MECANIQUE

19 647 €

II TRAVAUX MANUELS - ENTRETIEN DE LA VEGETATION

1°) TRAVAUX A REALISER PAR UNE ENTREPRISE D'INSERTION : TYPE CES

Canal de Tencin à Lancey

- Secteur Brignoud gare rive droite : $470 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 1\,410 \text{ m}^2 \times 0,42 \text{ €} =$ **592 €**
- Fossé des Champs Elysés vers voie SNCF : 1 forfait 1 journée de travaux TTC **600 €**

Canal de Bas Tencin

- Enlèvement d'arbres/embâcles sur le canal secteur aval vers Isère
1 forfait : 1 journée de travaux TTC **600 €**

Buddélia Ruisseau de Lancey

- Nettoyage/Débroussaillage/Elagage de la section d'écoulement du Ruisseau depuis la SNCF jusqu'au CD 523 y compris canal de Tencin à Lancey
1 forfait 2 journées de travaux **1 200 €**

2°) TRAVAUX A REALISER PAR UNE ENTREPRISE SPECIALISEE

Commune de Frogès

- Fossé des Anons : entretien bi-annuel du lit et des berges du fossé au droit des lotissements
forfait 2 journées de travail X 367 €/jour = **734 €**

TOTAL TRAVAUX MANUELS

3 726 €

III CURAGES

Commune la Pierre

- Curage de la plage de dégravement du ruisseau de la Pierre à raison de 565 m³ à curer et à évacuer en décharge agréée
 $565 \text{ m}^3 \times 20 \text{ €/m}^3 \times 1,20 =$ **13 560 €**

Commune de Tencin

- Curage du fossé du Raffour n° 1 : sur le secteur en amont de la RD 523 à raison de 0,20 m³/m à curer et à déposer sur place : $300 \text{ ml} \times 2 \text{ €} \times 1,20 =$ **720 €**

Commune de Frogés

Canal de Tencin à Lancey : curage de la cunette en béton secteur en aval du ruisseau de Frogés sur 80 ml environ avec évacuation des matériaux : 1 forfait TTC 1 650 €

Curage/nettoyage de la sortie du busage du fossé des Anons sur 80 ml environ avec évacuation en décharge report 2022
1 forfait intervention TTC 2 400 €

Commune de Champ près Frogés/La Pierre

Curage du fossé de Champalud sur toute sa longueur à raison de 0,20 m³/m curé et déposé sur place y compris enlèvement et enfouissement d'un ouvrage busé effondré : 330 mm x 2 € x 1,20 = 792 €

Curage du fossé de Pré Tardif secteur amont (sortie buse) avec dépose sur place 125 ml x 2€ x 1,20 = 300 €

TOTAL CURAGES

19 422 €

IV TRAVAUX DIVERS

Toutes communes

Location d'un tracteur équipé d'un broyeur à bois pour dégagement des berges opposées (canal TL amont)
2 journées de location d'engin TTC 1 560 €

Commune de Tencin

Fossé des Teppes : Restauration d'un passage busé, fourniture et mise en place de Ø 800 PEHD y compris parements et enrochements 1 forfait TTC 3 000 €

TOTAL TRAVAUX DIVERS

4 560 €

IV FOND D'INTERVENTION D'URGENCE

Location en régie d'engin type pelle
mécanique 7 tonnes sur chenille
2 jours x 590 € =

1 416 €

Location en régie de main d'œuvre équipée de tronçonneuse :
2 jours x 320 €/jour =

768 €

TOTAL FOND D'INTERVENTION D'URGENCE

2 184 €

RECAPITULATIF PROGRAMME DE TRAVAUX 2023

Faucardage mécanique	19 647 €
Entretien manuel de la végétation	3 726 €
Curages	19 422 €
Travaux divers	4 560 €
Fond d'intervention d'urgence	2 184 €
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAUX 2023	49 539 €

Dressé par le surveillant de travaux,

Vu et vérifié par le Président,

Lionel GIBRAT

Guy MONTEL